

数量計算

名称	形状寸法	計算式	単位	数量	備考
撤去工					
樹木撤去	H-3.0	2.000	本	2.000	
根株撤去	φ400	1.000	箇所	1.000	
生垣撤去		1.000	式	1.000	
枕木撤去		$(1.95*2+4.8)*0.2*0.25$	㎡	0.435	鉄板土台とも
鉄板撤去		2.200	㎡	2.200	
ブロック撤去	基礎とも	$1.0*(4.4+2.85)*0.15$	㎡	1.087	
雑石撤去		$0.2*0.4*0.3*15$	㎡	0.360	
U型側溝撤去		13.000	m	13.000	
処分料					
リサイクルセンター	樹木など	1.500	台	1.500	
再生資源工場	コンクリート・雑石	$1.087+0.36+(0.2^2-0.15^2)*13$	㎡	1.674	
産業廃棄物最終処理工場		$0.435+0.3$	㎡	0.735	枕木根株切断30cm以下
鉄板処分		1.000	式	1.000	無料
廃棄物運搬					
2Tダンプ		$3.0+1.674+0.435$	㎡	5.109	
土工					
掘削		$0.2+5.0+2.7+3.0*30.0*0.8+4.4*0.4*0.8+15.0*0.15*0.15$	㎡	40.395	
埋戻		$15.0*0.2*0.8$	㎡	2.400	
残土処分		$40.395-2.4$	㎡	37.995	
ブロック工					
ブロック基礎		$14.4+10.0$	m	24.400	
ブロック工		$5.76+9.28$	㎡	15.040	奥部現地石流用可
レンガ積	3段	$(1.65+0.742+0.3)*3$	m	8.076	
排水工					
柵工	300*300	3.000	箇所	3.000	
配管工	φ100	15.000	m	15.000	
土間コンクリート					
基礎砕石	T-50	$3.0*15.0+0.5*0.5/2$	㎡	45.125	
溶接金網		45.125	㎡	45.125	
土間コンクリート		$45.125*0.1$	㎡	4.512	
左官仕上	ほうき仕上	45.125	㎡	45.125	
側溝蓋					
グレーチング蓋	500*1000	3.000	枚	3.000	
現場打コンクリート蓋	500*500*100	1.000	式	1.000	
カーポート					
三協アルミ	カムブイード ハイルーフトタイプ	1.000	基	1.000	定価¥265,000
カーポート施工費	基礎共	1.000	式	1.000	